

令和4年度 県営住宅 建築修繕工事
(北部地区)

積算数量表

※ 注 意 事 項 ※

設計数量については、当初修繕想定数量であり、実施の段階で、数量に差異が生じた場合は、受発注者で協議の上、設計変更を行う。

沖縄県住宅供給公社

| 内 訳 書 | | | | | | | |
|-------------|-----------|---------------------|------|-----|-------|-------|-----|
| 北部地区 (建築一般) | | | | | | | |
| NO | 名 称 | 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
| 1 | 玄関扉等修繕 | | | | | | |
| | ドアロック取替 | 面付箱錠 (シリンダ 含む) | 1.0 | 式 | ***** | ***** | |
| | ドア丁番取替 | SUS304、127mm | 3.0 | 枚 | ***** | ***** | |
| | ドアチェック取替 | BL-II 型 | 1.0 | 台 | ***** | ***** | |
| | ドア建付調整 | サ 落とし、注油 丁番取外し程度 | 1.0 | 式 | ***** | ***** | |
| | 小 計 | | | | | ***** | |
| | 合 計 | | 22.0 | 件 | ***** | ***** | |
| 2 | アルミサッシ等修繕 | | | | | | |
| | サッシ取替 | 大 | 2.0 | 個 | ***** | ***** | |
| | 戸車取替 | アルミ用ステン | 4.0 | 〃 | ***** | ***** | |
| | ガラス入替 | 厚6、型板、シリング | 2.0 | m2 | ***** | ***** | |
| | 〃 | 厚5、透明、シリング | 2.0 | 〃 | ***** | ***** | |
| | 小 計 | | | | | ***** | |
| | 合 計 | | 19.0 | 件 | ***** | ***** | |

| 内 訳 書 | | | | | | | |
|-------|-------------|-------------------------|------|-----|-------|-------|--------|
| 北部地区 | | | | | | | (建築一般) |
| NO | 名 称 | 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
| 3 | 床等修繕 | | | | | | |
| | ﾊﾞﾆｱﾌﾞﾙｰ張替 | 12×300×1800 | 8.0 | 枚 | ***** | ***** | |
| | 畳下床板張替 | ﾌ)15、杉板 | 8.0 | m2 | ***** | ***** | |
| | 浴室床ﾀｲﾙ張替 | 50角、磁器、無釉 研り・下地ﾀｲﾙ別途 | 2.0 | ＼ | ***** | ***** | |
| | 同上浴室床ﾀｲﾙ下地等 | はつり、下地ﾀｲﾙ、撤去含む | 2.0 | ＼ | ***** | ***** | |
| | 小 計 | | | | | ***** | |
| | 合 計 | | 20.0 | 件 | ***** | ***** | |
| 4 | 壁等修繕 | | | | | | |
| | 化粧合板張替 | 4×600×2400 | 10.0 | 枚 | ***** | ***** | |
| | ｺﾝｸﾘｰﾄ面塗装 | EP、GP塗替 | 10.0 | m2 | ***** | ***** | |
| | 同上塗装下地シーラー | 素地ごしらえ | 10.0 | m2 | ***** | ***** | |
| | 小 計 | | | | | ***** | |
| | 合 計 | | 11.0 | 件 | ***** | ***** | |

| 内 訳 書 | | | | | | | |
|-------|---------------|-------------|------|-----|-------|-------|--------|
| 北部地区 | | | | | | | (建築一般) |
| NO | 名 称 | 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
| 5 | 天井等修繕 | | | | | | |
| | パ-ライト剥取り | | 10.0 | m2 | ***** | ***** | |
| | コンクリート面塗装 | EP、EP新規 | 10.0 | 〃 | ***** | ***** | |
| | 剥離補修 | ポリマーセメント使用 | 2.0 | 〃 | ***** | ***** | |
| | コンクリート面下地シーラー | 素地ごしらえ | 10.0 | 〃 | ***** | ***** | |
| | 小 計 | | | | | ***** | |
| | 合 計 | | 11.0 | 件 | ***** | ***** | |
| 6 | 木製建具等修繕 | | | | | | |
| | 浴室ドア取替 | 700×1800 | 1.0 | ヶ所 | ***** | ***** | |
| | 〃 切継補修 | H=400、塗装共 | 1.0 | 〃 | ***** | ***** | |
| | フラッシュドア張替 | 片面、900×1800 | 2.0 | 〃 | ***** | ***** | |
| | ドアロック取替 | OMD | 1.0 | 式 | ***** | ***** | |
| | 小 計 | | | | | ***** | |
| | 合 計 | | 11.0 | 件 | ***** | ***** | |

| 内 訳 書 | | | | | | | |
|-------|------------|---------------|------|-----|-------|-------|--------|
| 北部地区 | | | | | | | (建築一般) |
| NO | 名 称 | 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
| 7 | 台所廻り修繕 | | | | | | |
| | 流し台取替 | L=1800 | 1.0 | 式 | ***** | ***** | |
| | 流し台仕上合板張替 | 全面 | 1.0 | 〃 | ***** | ***** | |
| | 水切り棚取替 | L=1200、SUS304 | 1.0 | 〃 | ***** | ***** | |
| | 小 計 | | | | | ***** | |
| | 合 計 | | 13.0 | 件 | ***** | ***** | |
| 8 | ベランダ等修繕 | | | | | | |
| | ベランダ 隔壁板張替 | 1800×930スレート | 1.0 | ヶ所 | ***** | ***** | 撤去含む |
| | 物干金物取替 | アルミ、H=640 | 1.0 | 組 | ***** | ***** | |
| | サッシ廻りコーキング | 撤去含む | 10.0 | m | ***** | ***** | |
| | ベランダ 立上り防水 | ウレタン、W=500 | 10.0 | m | ***** | ***** | |
| | 小 計 | | | | | ***** | |
| | 合 計 | | 6.0 | 件 | ***** | ***** | |

| 内 訳 書 | | | | | | | |
|-------|----------------|---------------------------|------|-----|-------|-------|-------------------|
| 北部地区 | | | | | | | (建築一般) |
| NO | 名 称 | 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
| 9 | 劣化コンクリート撤去修繕 | | | | | | |
| | コンクリート掻落し (内部) | (掻落し厚3cm以下) 脚立及び足場板含む | 10.0 | m2 | ***** | ***** | 脚立 (h:1.3m) |
| | コンクリート掻落し (外部) | スライスター賃料 (運転含む) | 10.0 | // | ***** | ***** | スライスター (h:12~13m) |
| | 集積・積込み | コンクリート類 (人力) | 0.3 | m3 | ***** | ***** | m2*0.03 |
| | 取壊し材運搬 | // (2t車) | 0.3 | | ***** | ***** | |
| | 発生殻処分 | // (無筋) | 0.6 | t | | | 実単p-193 |
| | 報告書作成 | 作図及び報告書 | 10.0 | m2 | ***** | ***** | |
| | 小 計 | | | | | ***** | |
| | 合 計 | | 8.0 | 件 | ***** | ***** | |
| 10 | 共用部分等修繕 | | | | | | |
| | 集合郵便受箱取替 | 8戸用(BL型)、SUS304 既設撤去含む | 1.0 | 式 | ***** | ***** | |
| | 階段手摺り設置 | 階段室型住戸、4階建 SUS304、片側 | 1.0 | // | ***** | ***** | |
| | P.S木製戸取替 | 1800×800程度 片面カートをク | 2.0 | 枚 | ***** | ***** | |
| | 小 計 | | | | | ***** | |
| | 合 計 | | 1.0 | 件 | ***** | ***** | |

| 北部地区 | | | | | | | |
|--------|-----------|-----------------|------|-----|-------|-------|-----|
| 内 訳 書 | | | | | | | |
| (建築一般) | | | | | | | |
| NO | 名 称 | 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
| 12 | 空家修繕計画・一般 | | | | | | |
| | コンクリート面塗装 | EP、EP塗替 | 60.0 | m2 | ***** | ***** | |
| | 玄関ドア塗装 | OP | 1.0 | 式 | ***** | ***** | |
| | ふすま紙張替 | 並巾、片面 | 10.0 | 枚 | ***** | ***** | |
| | ふすま新調 | 並巾、建付 | 2.0 | 枚 | ***** | ***** | |
| | 壁クロス面清掃 | | 10.0 | m2 | ***** | ***** | |
| | 化粧合板清掃 | | 10.0 | 〃 | ***** | ***** | |
| | ビニールふすま清掃 | | 10.0 | 面 | ***** | ***** | |
| | 換気扇清掃 | 取外し、清掃、注油 | 1.0 | 式 | ***** | ***** | |
| | 流し台清掃 | | 1.0 | 〃 | ***** | ***** | |
| | トイレ清掃 | | 1.0 | 〃 | ***** | ***** | |
| | 浴室清掃 | | 1.0 | 〃 | ***** | ***** | |
| | 洗面所清掃 | | 1.0 | 〃 | ***** | ***** | |
| | 流し排水ドレン清掃 | | 1.0 | 〃 | ***** | ***** | |
| | トイレ 〃 | | 1.0 | 〃 | ***** | ***** | |
| | 浴室 〃 | | 1.0 | 〃 | ***** | ***** | |
| | 洗面所 〃 | | 1.0 | 〃 | ***** | ***** | |
| | 洗濯場 〃 | | 1.0 | 〃 | ***** | ***** | |
| | レンジフード清掃 | 油類汚れ落とし | 1.0 | 〃 | ***** | ***** | |
| | 床ニス仕上げ | | 30.0 | m2 | ***** | ***** | |
| | 玄関シリング交換 | ハイタイプ (U9-MIWA) | 1.0 | 式 | ***** | ***** | |
| | 流し台合板張替 | 全面 | 1.0 | 〃 | ***** | ***** | |
| | 洗面所床塗り | ウルタン | 2.0 | m2 | ***** | ***** | |
| | 便座取替 | | 1.0 | 式 | ***** | ***** | |
| | クレーン取付 | | 1.0 | 組 | ***** | ***** | |
| | 小 計 | | | | | ***** | |
| | 合 計 | | 26.0 | 件 | ***** | ***** | |

| 北部地区 | | | | | | | |
|--------|--------------|------------------------------|-----|-----|-------|-------|-----|
| 内 訳 書 | | | | | | | |
| (環境整備) | | | | | | | |
| NO | 名 称 | 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
| 13 | 環境整備工事 | | | | | | |
| 1) | 樹木剪定 | | | | | | |
| | 施工費 | 人件費 | 4.0 | 人工 | ***** | ***** | |
| | トラックリース | 2t、廃棄処理費含む | 1.0 | 式 | ***** | ***** | |
| | スクイマスタリース | 2t | 1.0 | 〃 | ***** | ***** | |
| | 機械・工具 | チェーンソーリース、替刃含む | 1.0 | 台 | ***** | ***** | |
| | 小 計 | | | | | ***** | |
| | 合 計 | | 2.0 | 件 | ***** | ***** | |
| 2) | 遊具補修 | | | | | | |
| | コンビネーション遊具補修 | 滑り台、2人乗ブランコ等 ケルン塗装1式 | 1 | 式 | ***** | ***** | |
| | ブランコ補修 | チェーン座板取替、塗装含む | 1 | 〃 | ***** | ***** | |
| | シーソー補修 | 支柱切継補修、1箇所 | 1 | 〃 | ***** | ***** | |
| | 滑り台補修 | 塗装含む | 1 | 〃 | ***** | ***** | |
| | 小 計 | | | | | ***** | |
| | 合 計 | | 9.0 | 件 | ***** | ***** | |
| 3) | フェンス設置工事 | | | | | | |
| | 既設フェンス撤去 | 50m程度 | 1.0 | m | ***** | ***** | |
| | フェンス基礎 | コブ抜き、モルタル詰め MPフェンス、H=1500 | 1.0 | 箇所 | ***** | ***** | |
| | フェンス取付 | 50m程度 | 1.0 | m | ***** | ***** | |
| | 組立費 | 50m程度 | 1.0 | 式 | ***** | ***** | |
| | 雑材費 | 資材費×5% | 1.0 | 式 | ***** | ***** | |
| | 小 計 | | | | | ***** | |
| | 合 計 | | 3.0 | 件 | ***** | ***** | |
| | 環境整備工事合計 | | | | | | |
| | | | | | | ***** | |

| 内 訳 書 | | | | | | | |
|-------|-----------|--|------|-----|-------|-------|---------|
| 北部地区 | | (駐車場維持修繕) | | | | | |
| NO | 名 称 | 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
| 14 | 駐車場維持修繕 | | | | | | |
| 1) | 看板設置 (大) | | | | | | |
| | 駐車禁止標示看板 | 角ハ° 17° 100口 (黒) 2300*1400 (H:2300) | 1.0 | 基 | ***** | ***** | 溶接後亜鉛処理 |
| | 施工費 | | 1.0 | 人工 | ***** | ***** | |
| | 小 計 | | | | | ***** | |
| | 合 計 | | 1.0 | 件 | ***** | ***** | |
| 2) | 看板設置 (中) | | | | | | |
| | 駐車禁止標示看板 | 角ハ° 17° 100口 (黒) 2300*1400 | 1.0 | 基 | ***** | ***** | 溶接後亜鉛処理 |
| | 施工費 | | 0.75 | 人工 | ***** | ***** | |
| | 小 計 | | | | | ***** | |
| | 合 計 | | 1.0 | 件 | ***** | ***** | |
| 3) | 看板設置 (小) | | | | | | |
| | 駐車禁止標示看板 | 角ハ° 17° 100口 (黒) 600*500 (H:700) | 1.0 | 基 | ***** | ***** | 溶接後亜鉛処理 |
| | 施工費 | | 0.75 | 人工 | ***** | ***** | |
| | 小 計 | | | | | ***** | |
| | 合 計 | | 1.0 | 件 | ***** | ***** | |
| 4) | 駐車場番号書き換え | | | | | | |
| | 既設番号消去 | | 25 | 字 | ***** | ***** | |
| | 駐車番号標示 | | 25 | 〃 | ***** | ***** | |
| | 駐車禁止標示 | (溶融式) | 1.0 | ヶ所 | ***** | ***** | |
| | 出入り口標示 | (溶融式) | 1.0 | 〃 | ***** | ***** | |
| | 小 計 | | | | | ***** | |
| | 合 計 | | 5.0 | 件 | ***** | ***** | |

| 内 訳 書 | | | | | | | | |
|-------|--------------------|-------------------|-------|-----|-------|-------|---------|-----------|
| 北部地区 | | | | | | | | (駐車場維持修繕) |
| NO | 名 称 | 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | |
| 5) | 駐車場区分線設置 | | | | | | | |
| | 駐車台数区画標示 | W:150mm L:5m (白) | 230.0 | m | ***** | ***** | 4.8m/1台 | |
| | 駐車禁止エリア標示 | W:150mm L:5m (黄色) | 50.0 | 〃 | ***** | ***** | | |
| | 停止線標示 | W:450mm L:5m (白) | 5.0 | 〃 | ***** | ***** | | |
| | 小 計 | | | | | ***** | | |
| | 合 計 | | 4.0 | 件 | ***** | ***** | | |
| 6) | 乗り入れ防止柵 (U型) | | | | | | | |
| | 車止め | FAA-8SK10 (鍵付き) | 2.0 | 個 | ***** | ***** | | |
| | アスファルトカッター | | 1.0 | 台 | ***** | ***** | | |
| | 発電機 | | 1.0 | 〃 | ***** | ***** | | |
| | 材料費 | 砂・セメント | 1.0 | 式 | ***** | ***** | | |
| | 施工費 | | 2.0 | 人工 | ***** | ***** | | |
| | 小 計 | | | | | ***** | | |
| | 合 計 | | 1.0 | 件 | ***** | ***** | | |
| 7) | 違法駐車防止柵 (I型 H:800) | | | | | | | |
| | 車止め | ホースフレックス | 5.0 | 本 | ***** | ***** | | |
| | アンカーボルト | (4本組) | 5.0 | 組 | ***** | ***** | | |
| | エポキシ樹脂接着剤 | (二液性) | 1.0 | セット | ***** | ***** | | |
| | 施工費 | | 1.0 | 人工 | ***** | ***** | | |
| | 小 計 | | | | | ***** | | |
| | 合 計 | | 1.0 | 件 | ***** | ***** | | |

| 内 訳 書 | | | | | | | |
|-------|---------------------|--------------|------|-----|-------|-------|-----|
| 北部地区 | | (駐車場維持修繕) | | | | | |
| NO | 名 称 | 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
| 10) | ハンフ設置 | | | | | | |
| | ダンプトラック | 4t車 | 1.0 | 台 | ***** | ***** | |
| | ローラー | | 2.0 | 〃 | ***** | ***** | |
| | プレートランマー | | 2.0 | 〃 | ***** | ***** | |
| | 駐車禁止エリア標示 | W:150 (黄色) | 52.0 | m | ***** | ***** | |
| | 駐車禁止標示 | (溶触式) | 2.0 | ヶ所 | ***** | ***** | |
| | 停止線標示 | W:450mm (黄色) | 12.0 | 〃 | ***** | ***** | |
| | 材料費 | アスファルト合材 | 4.0 | t | ***** | ***** | |
| | 施工費 | 交通誘導員含む | 3.5 | 人工 | ***** | ***** | |
| | 小 計 | | | | | ***** | |
| | 合 計 | | 1.0 | 件 | ***** | ***** | |
| 11) | インターロッキング補修(撤去及び設置) | | | | | | |
| | ダンプトラック | 4t車 | 1.0 | 台 | ***** | ***** | |
| | プレートランマー | | 4.0 | 〃 | ***** | ***** | |
| | 縁石取替 | | 10.0 | 個 | ***** | ***** | |
| | 材料費 | 砂・セメント | 1.0 | 式 | ***** | ***** | |
| | 施工費 | | 10.0 | 人工 | ***** | ***** | |
| | 小 計 | | | | | ***** | |
| | 合 計 | | 1.0 | 件 | ***** | ***** | |
| 12) | 盤石製作(ホーストコン使用 L450) | | | | | | |
| | 盤石(大) | 500*500*600 | 2.0 | 基 | ***** | ***** | |
| | 盤石(中) | 400*400*300 | 2.0 | 〃 | ***** | ***** | |
| | 小 計 | | | | | ***** | |
| | 合 計 | | 3.0 | 件 | ***** | ***** | |

| 内 訳 書 | | | | | | | | |
|-------|---------------|-----|------|-----|-----|-------|-----|-----------|
| 北部地区 | | | | | | | | (遊具点検調査費) |
| NO | 名 称 | 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | |
| 15 | 遊具点検調査費 | | | | | | | |
| | ①ブランコ | | 5 | 基 | | ***** | | |
| | ②鉄棒 | | 4 | 〃 | | ***** | | |
| | ③すべり台 | | 5 | 〃 | | ***** | | |
| | ④スプリング | | 10 | 〃 | | ***** | | |
| | ⑤コンビネーション | | 7 | 〃 | | ***** | | |
| | ⑥ジャングルジム | | 4 | 〃 | | ***** | | |
| | ⑦ラダー・のぼり棒・回転 | | | 〃 | | ***** | | |
| | ⑧シーソー | | 6 | 〃 | | ***** | | |
| | ⑨丸太渡し(ターザン含む) | | 1 | 〃 | | ***** | | |
| | 小 計 | | 42.0 | 件 | | ***** | | |
| | (調査準備費) | | 1 | 式 | | ***** | | |
| | (資料の整理・分析) | | 1 | 〃 | | ***** | | |
| | (報告書作成) | | 1 | 〃 | | ***** | | |
| | (直接経費) | | 1 | 〃 | | ***** | | |
| | (技術経費) | | 1 | 〃 | | ***** | | |
| | 小 計 | | | | | ***** | | |
| | 遊具点検調査費合計 | | | | | ***** | | |

